



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

RESOLUCIÓN No. 0873 DE 31 MAY 2019

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Distrital 397 de 2017, el literal N del artículo 4 y el literal H del artículo 12 del Decreto Distrital 016 de 2013, el literal H del artículo 13 de la Resolución 655 de 2015, la Resolución 062 de 2016 y la Resolución 1062 del 19 de julio de 2018, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 *"Todos por un nuevo país"*, mediante el artículo 108 del Acuerdo Distrital 645 de 2016 *"Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos"*, modificó el artículo 3 del Acuerdo Distrital 339 de 2008, así:

"Artículo Tercero. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 1341 de 2009 los artículos 43, 193, 194 y 195 de la Ley 1753 de 2015, o las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen, con el objetivo de garantizar tanto el derecho constitucional de los ciudadanos al acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la prestación de los servicios públicos de TIC, así como la masificación de la conectividad, el Distrito Capital tendrá en cuenta para la reglamentación del despliegue de la infraestructura requerida para la prestación de servicios fijos, móviles y audiovisuales. criterios sociales, técnicos, urbanísticos y arquitectónicos que garanticen un despliegue ordenado de la misma, la normatividad nacional vigente y las directrices dadas por el Gobierno Nacional en la materia.

La Secretaría Distrital de Planeación emitirá el acto administrativo correspondiente a la aprobación o negación del permiso de ubicación, regularización e implantación de antenas de telecomunicaciones y/o a la estructura que las soportan" (subrayas fuera del texto original).

2. Que el artículo 1º del Decreto Distrital 397 de 2017, *"Por el cual se establecen los procedimientos, las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la localización e instalación de Estaciones Radioeléctricas utilizadas en la prestación de los servicios públicos de TIC en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones."*, tiene por objeto

"(...) establecer los procedimientos, las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la localización, instalación, regularización y control de Estaciones Radioeléctricas utilizadas en la prestación de los servicios públicos de TIC en Bogotá D.C., tendiente a garantizar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de los ciudadanos" (subrayas fuera del texto original).

3. Que, con respecto a la regularización de estaciones radioeléctricas que a la entrada en vigencia del citado Decreto Distrital 397 de 2017 no cuenten con acto administrativo que permita su localización, el artículo 41 *Ibídem* señaló que

"(...) los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán proceder a elaborar un

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Info. Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. 0873 DE 31 MAY 2019

Pág. 2 de 10

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

inventario de la infraestructura y equipos de telecomunicaciones en un término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto. Vencido este plazo, el proveedor de redes y servicio de telecomunicaciones y/o el proveedor de infraestructura soporte de telecomunicaciones presentará propuesta de regularización. Además, el proveedor de infraestructura deberá adelantar el trámite de que trata el título IV del presente decreto que corresponde al permiso de instalación de estaciones radioeléctricas, sin exceder el término de tres (3) años, so pena que se ordene el desmonte de la infraestructura instalada sin regularización".

4. Que, así mismo, el Parágrafo 1º del artículo 41 del Decreto Distrital 397 de 2017 señala, en cuanto a la información que deberán contener los inventarios presentados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de la infraestructura a regularizar, lo siguiente "a. Dirección del inmueble donde se ubica la infraestructura, si es el caso. b. Cuando se trae de localización en espacio público, indicar coordenadas de ubicación de la infraestructura."

5. Que el Parágrafo 3º, artículo 41 del Decreto Distrital 397 de 2017 dispone que "Para la solicitud del permiso, como consecuencia de la implementación del plan de regularización se deberá dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el presente decreto", esto es, el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de que trata el artículo 13 *Ibidem* y los requisitos generales y específicos establecidos en los artículos 17, 18, 26 y 27 del citado Decreto.

6. Que, encontrándose dentro del plazo señalado en el citado artículo 41 del Decreto Distrital 397 de 2017, la Sociedad A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900.377.163-5, representada legalmente para el trámite por el Segundo Suplente del Gerente, señor VICTOR ENRIQUE CUELLAR OLARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.126.238.818, expedida en Venezuela, mediante radicado número 1-2018-07984 del 15 de febrero de 2018, presentó ante la Secretaría Distrital de Planeación el formato M-FO-150 "Inventario de Estaciones Radioeléctricas" para la regularización de la estación radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", ubicada en el inmueble de la CARRERA 11 N° 10 – 68 (actual), identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-282744 de la Localidad de SANTA FE, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA.

7. Que, según el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-282744, el inmueble donde se encuentra instalada la estación radioeléctrica existente, "PLAZA SAN VICTORINO", se encuentra registrado y obra dentro de la actuación administrativa poder especial conferido por los propietarios del inmueble en los folios 307 a 313, a favor de la Sociedad A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., para realizar la actuación administrativa que ocupa.

8. Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 41 del Decreto Distrital 397 de 2017, el cual dispone que:

"(...) el proveedor de infraestructura deberá adelantar el trámite de que trata el título IV del presente

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. **0873** DE **31 MAY 2019**

Pág. 3 de 10

*"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada **"PLAZA SAN VICTORINO"**, instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".*

decreto que corresponde al permiso de instalación de estaciones radioeléctricas, sin exceder el término de tres (3) años, so pena que se ordene el desmonte de la infraestructura instalada sin regularización".

La Sociedad **A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.377.163-5, mediante radicado número 1-2018-58839 del 08 de octubre de 2018, dio respuesta al oficio enviado por la Secretaría Distrital de Planeación con radicado No. 2-2018-46891 de fecha 08 de agosto de 2018, aportando la totalidad de la documentación específica requerida por el artículo 27 de la citada norma.

9. Que, revisada la Base de Datos Geográfica Corporativa de la SDP se encontró que, previo a reportar, en los términos del artículo 41 del Decreto Distrital 397 de 2017, la estación radioeléctrica existente **"PLAZA SAN VICTORINO"**, la Sociedad **A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.377.163-5, mediante Formato No. M-FO-014 radicado bajo el número 1-2018-39160 del 11 de julio de 2018, solicitó ante la Secretaría Distrital de Planeación el estudio de factibilidad de este tipo de infraestructura, obrando dentro de dicha actuación administrativa la documentación general y específica requerida por el artículo 18 del Decreto Distrital 397 de 2017 que dio lugar a la expedición del Oficio No. 2-2018-46891 del 08 de agosto de 2018.

10. Que, no obstante lo anterior, al tratarse de una estación radioeléctrica que existía a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Distrital 397 de 2017, esto es, 15 de agosto de 2017 y, en razón a que la misma fue reportada por la Sociedad **A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.** como infraestructura existente de conformidad con el formato M-FO-150 *"Inventario de Estaciones Radioeléctricas"* presentado bajo el número de radicado 1-2018-07984 del 15 de febrero de 2018, la Secretaría Distrital de Planeación procede a decidir acerca de la regularización de dicha infraestructura en los términos del artículo 41 *Ibidem*, instalada en **BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA**.

11. Que, de acuerdo con la naturaleza jurídica del inmueble anteriormente identificado, esto es, **BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA**, dentro de la solicitud de regularización de la estación radioeléctrica existente **"PLAZA SAN VICTORINO"**, fueron presentados por parte de la Sociedad **A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.** los siguientes documentos:

- Evaluación estructural que garantiza la estabilidad de la edificación frente a las nuevas cargas producto de la instalación de la estación radioeléctrica.
- Carta de responsabilidad de la evaluación estructural de la edificación expedida por el ingeniero estructural, a través de la cual se exonera al Distrito Capital de cualquier responsabilidad que eventualmente pueda generarse por la instalación y operación de la estación radioeléctrica objeto de la regularización junto con la matrícula profesional y certificado de antecedentes expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA-, vigentes.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. 0873 DE 31 MAY 2019 Pág. 4 de 10

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

- Estudio estructural de la plataforma metálica de soporte de la torre y los equipos de telecomunicaciones.
- Carta de responsabilidad del estudio estructural de la placa de soporte de los equipos de telecomunicaciones expedida por el ingeniero estructural a través de la cual se exonera al Distrito Capital de cualquier responsabilidad que eventualmente pueda generarse por la instalación y operación de la estación radioeléctrica objeto de la regularización junto con la matrícula profesional y certificado de antecedentes expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-, vigentes.
- Estudio estructural del diseño de la torre y anclajes.
- Carta de responsabilidad del estudio estructural del diseño del mástil y anclajes expedida por el ingeniero estructural a través de la cual se exonera al Distrito Capital de cualquier responsabilidad que eventualmente pueda generarse por la instalación y operación de la estación radioeléctrica objeto de la regularización junto con la matrícula profesional y certificado de antecedentes expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-, vigentes.
- Evaluación estructural de la mimetización.
- Carta de responsabilidad de la evaluación estructural de la mimetización expedida por el ingeniero estructural a través de la cual se exonera al Distrito Capital de cualquier responsabilidad que eventualmente pueda generarse por la instalación y operación de la estación radioeléctrica objeto de la regularización junto con la matrícula profesional y certificado de antecedentes expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-, vigentes.
- Planos arquitectónicos Nos. A1 "Localización, planta de cubierta", A2 "Fachada Principal", A3 "Corte A-A", A4 "Corte B-B".
- Planos estructurales Nos. E1 "Detalles Estructurales", E2 "Torre Autosoportada Cuadrada 12 metros, Detalle de Mimetización", Plano 1/1 "Torre Autosoportada Cuadrada 12 metros".
- Propuesta de mimetización representada gráficamente en el Plano No. M1 "Torre Autosoportada Cuadrada 12 metros, Detalle de Mimetización" y descrita en el documento técnico "Propuesta de mimetización y Camuflaje", presentada en los términos del Manual de Mimetización y Camuflaje de las Estaciones Radioeléctricas para el Distrito Capital que hace parte del Decreto Distrital 397 de 2017.
- Licencia de Construcción No. 2.112 del 14 de junio de 1977 expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital para el inmueble ubicado en la Carrera 11 No. 10-68.
- Oficio No. 4404-085-198.5-2015021664, de fecha 02 de junio de 2015 expedido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -UAEAC-, el cual determina que la altura máxima permitida, incluido pararrayos es de 33.00 mts.
- Certificado del Registro TIC de que trata la Ley 1341 de 2009 como Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones o como permisatario de uso del Espectro Radioeléctrico.
- Póliza de responsabilidad civil No. 1000-1006276-04 expedida por la Aseguradora SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., con vigencia desde el 1 de diciembre de 2018

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. **0873** DE **31 MAY 2019**

Pág. 5 de 10

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

hasta el 1 de diciembre de 2019, garantía que cubre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales en que los asegurados incurran con motivo de responsabilidad civil extracontractual.

12. Que el inmueble de la CARRERA 11 N° 10-68 se encuentra localizado dentro del, Tratamiento de Renovación Urbana, Modalidad Redesarrollo –Reactivación, área de actividad central, zona Centro Tradicional, sector SAN VICTORINO REGIONAL, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 190 de 2004 y el Decreto Distrital 492 de 2007, Decreto Distrital 791 de 2017 y Decreto Distrital 485 de 2018, que reglamentó y modificó parcialmente la UPZ No. 93 – LAS NIEVES de la Localidad de Santa Fe.

13. Que se verificó que la propuesta de regularización de la estación radioeléctrica existente **"PLAZA SAN VICTORINO"**, al encontrarse apoyada a nivel de terraza, cumpliera con las normas urbanísticas y arquitectónicas establecidas en el artículo 13 del Decreto Distrital 397 de 2017:

"Artículo 13. NORMAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS. Para la localización e instalación de estaciones radioeléctricas deberán cumplir con las siguientes normas urbanísticas y arquitectónicas:

(...)

13.2 Para el caso de localización e instalación de los elementos de las estaciones radioeléctricas en azoteas o placas de cubiertas de edificios, se deberá cumplir las siguientes condiciones:

13.2.1 No ocupar el área de emergencia o helipuertos.

13.2.2 No ocupar el área de acceso a equipos de ascensores, de salida a terrazas, ni obstaculizar ductos.

13.2.3 Para el caso en que la estación radioeléctrica no se encuentre adosada a un punto fijo, se debe garantizar un área libre mínimo de dos metros (2,00 mts) medidos desde el elemento de la estación más cercano a los bordes de terraza, placa, azotea o cubierta del último piso, excluyendo el punto fijo y no sobre el eje del elemento de soporte de la estación radioeléctrica.

13.2.4 Para el caso en que la estación radioeléctrica se encuentre adosada a un punto fijo o sobre placa de cubierta de un punto fijo, placa o cubierta de una edificación, se permite la localización de los elementos de la estación en dicha zona, siempre y cuando el volumen del punto fijo se encuentre a una distancia mínimo de dos metros (2,00 mts), de todos los bordes del área de la terraza, placa, azotea o cubierta del último piso.

13.2.5 En el caso en que el punto fijo se encuentre localizado a borde de terraza, placa o cubierta, se permite la localización de la estación radioeléctrica para alturas menores a seis metros (6 mts) y con aislamientos laterales mínimo de dos metros (2,00 mts).

Carrera 30 N. 25 – 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Info. Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. 0 8 7 3 DE 31 MAY 2019 Pág. 6 de 10

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

13.2.6 Elementos como cables tensores se permiten, siempre y cuando no estén anclados o sujetos a elementos de la fachada, cumpliendo las disposiciones establecidas en los subnumerales anteriores del presente numeral.

13.2.7 Relacionar la mimetización o camuflaje de los elementos que conforman las estaciones radioeléctricas con base en los estudios técnicos presentados.

13.2.8 Para la localización de estación radioeléctrica a nivel de fachada, esta debe dar cumplimiento al Manual de Mimetización y Camuflaje que se expide con el presente decreto.

13.2.9 Se permiten los elementos de soporte que conforman la estación base, planteados únicamente con el fin de transmitir cargas al sistema estructural de las edificaciones, las cuales podrán tener una altura máxima de sesenta centímetros (60 cm) respecto al nivel de la cubierta, o para efectos de apoyo.

13.2.10. Cuando se proyecte la instalación o localización de estaciones radioeléctricas en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, con la radicación de la factibilidad se deberá anexar copia del acta del órgano competente de administración de la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces, según lo disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la ejecución de las obras solicitadas".

14. Que las características técnicas generales de la estación radioeléctrica existente **"PLAZA SAN VICTORINO"**, apoyada a nivel de terraza, corresponden a las siguientes:

14.1. **Altura y cantidad de elementos radiantes:** Una (01) torre cuadrada auto soportada de 1.0x1.0x 12.00 mts de altura, más un (01) pararrayos tipo Franklin de 2.50 mts de altura, sobre plataforma metálica de 4.73x4.20x1.23 mts de altura, instalados sobre cubierta de edificación de 17.00 mts de altura, para una altura total de 32.73 mts incluido pararrayos. Adicionalmente, doce (12) antenas RF tipo panel de 2.13 x 0.20 metros, una (1) antena parabólica de 1.22 de Ø, una (1) antena parabólica de 0.30 de Ø y cinco (06) antenas RRU de 0.52 x 0.36.

14.2. **Equipos y elementos puntuales:** seis (06) gabinetes BTS de 0.82x0.75x0.75 mts, un (1) gabinete ELTEK de 0.82x0.75x0.75 mts y una (01) plataforma de soporte de equipos sobre edificación de 4.73x4.20x1.23 mts de altura.

14.3. **Nivel de impacto visual:** Alto, > a 120 puntos.

14.4. **Tipo de estructura de elevación:** Una (01) torre cuadrada auto soportada de 1.0x1.0x 12.00 mts de altura.

14.5. **Tipo de mimetización:** Un (01) Radomo cilíndrico de 2.50 mts de altura.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. 0873 DE 31 MAY 2019

Pág. 7 de 10

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

14.6. **Altura máxima aprobada:** 33.00 mts. que incluyen 17.00 mts. (altura de la edificación) más 14.50 mts. (altura del mástil y pararrayos) y plataforma metálica de 1.23 mts de altura.

14.7. **Aislamientos laterales** exigidos de: 2.00 mts, y propuestos de 15.58 y 18.47 mts.

14.8. **Aislamiento frontal** exigido de: 2.00 mts, y propuesto de 7.23 mts.

14.9. **Aislamiento posterior** exigido de: 2.00 mts, y propuesto de 5.67 mts.

15. Que la sociedad **A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.377.163-5, presentó los estudios técnicos que acreditan el cumplimiento de la norma sismo resistente NSR-010 para los elementos soporte de antenas, las antenas de telecomunicaciones, equipos y anclajes, así como las cartas de responsabilidad de exoneración al Distrito y la Póliza de responsabilidad civil respectiva de acuerdo con lo establecido en el numeral 26.3.2 del artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017.

16. Que por disposición del artículo 108 del Acuerdo Distrital 645 de 2016, que modifica el artículo 3° del Acuerdo Distrital 339 de 2008, le compete a la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN** emitir el acto administrativo correspondiente a la aprobación o negación del permiso de ubicación, regularización e implantación de la estación radioeléctrica de telecomunicaciones y/o a la estructura que la soportan.

17. Que con ocasión a la expedición de la Resolución No. 1062 del 19 de julio de 2018, *"Por medio de la cual se delegan unas funciones a la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación"*, fue delegada en el Subsecretario de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación la facultad de expedir los actos administrativos relacionados con la regularización de las estaciones radioeléctricas existentes en Bogotá, D.C., en los términos del artículo 41 del Decreto Distrital 397 de 2017 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya, así como conocer y resolver los recursos de reposición presentados contra los referidos actos administrativos, señalando que *"El recurso de apelación contra dichos actos administrativos delegados, cuando dicho recurso sea procedente, corresponderá a la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- de conformidad con lo establecido en el numeral 18, artículo 22 de la Ley 1341 de 2009"*.

18. Que, una vez revisada la documentación aportada por **A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.377.163-5, mediante las radicaciones No. 1-2018-39160 del 11 de julio de 2018, 1-2018-43318 de 01 de agosto de 2018, 1-2018-58839 del 08 de octubre de 2018, 1-2018-62782 de 25 de octubre de 2018 y 1-2018-65483 del 08 de noviembre de 2018, se determina que la propuesta de regularización para la estación radioeléctrica existente **"PLAZA SAN VICTORINO"**, ubicada en el inmueble de la CARRERA 11 N° 10 – 68 (actual), identificado con el

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info. Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. 0 8 7 3 DE 31 MAY 2019 Pág. 8 de 10

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-282744 de la Localidad de SANTA FE, considerado **BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA**, reportada ante esta entidad, cumple con los requerimientos establecidos por el Decreto Distrital 397 de 2017.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada **"PLAZA SAN VICTORINO"**, instalada en el inmueble de la CARRERA 11 N° 10 – 68 (actual), identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-282744 de la Localidad de SANTA FE, considerado **BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA**, de la localidad de SANTA FE, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

PARAGRAFO: Hacen parte de la presente Resolución los Planos Arquitectónicos No. A1 "Localización, planta de cubierta", A2 "Fachada Principal", A3 "Corte A-A", A4 "Corte B-B", Planos estructurales Nos. E1 "Detalles Estructurales", E2 "Torre Autosoportada Cuadrada 12 metros, Detalle de Mimetización", Plano 1/1 "Torre Autosoportada Cuadrada 12 metros" y la propuesta de mimetización representada gráficamente en el Plano No. M1 "Torre Autosoportada Cuadrada 12 metros, Detalle de Mimetización" y descrita en el documento técnico "Propuesta de mimetización y Camuflaje".

ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo máximo que se concede para la ejecución de las actividades de mimetización para la regularización de la infraestructura y elementos de la Estación Radioeléctrica existente **"PLAZA SAN VICTORINO"** es de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria y firmeza de esta Resolución. La mimetización de este tipo de infraestructura deberá desarrollarse de acuerdo con el Plano No. M1 "Torre Autosoportada Cuadrada 12 metros, Detalle de Mimetización" y descrita en el documento técnico "Propuesta de mimetización y Camuflaje", que hace parte integral de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: La Póliza que asegure por responsabilidad civil extracontractual la totalidad de la infraestructura de propiedad del titular de este permiso, y la póliza de responsabilidad civil que cubra todos los riesgos durante la operación de la estación radioeléctrica objeto del presente permiso, deberán mantenerse vigentes mientras dicha estación radioeléctrica se encuentre operando. En este sentido, la Sociedad A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900.377.163-5, deberá aportar cada año la constancia de renovación de las mismas, en atención a lo establecido en el numeral 26.3.2 del artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017, hasta la terminación del Contrato de Arrendamiento o sus prórrogas, según corresponda, más seis (6) meses adicionales por los riesgos de desinstalación, y no podrá ser revocada por el titular de la regularización sin previa autorización de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX-335 8000
www.sdp.gov.co
Info... Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. 0 8 7 3 DE 31 MAY 2019 Pág. 9 de 10

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

En el evento en que el monto de las garantías no resulte suficiente por cualquier causa, incluyendo eventos tales como que las mismas se hubiesen afectado con indemnizaciones precedentes o porque contemplen algún tipo de deducible, el titular del permiso no se liberará de la obligación de cubrir con su patrimonio el excedente no cubierto por dichas pólizas. Los deducibles que se presenten por concepto de las reclamaciones que se deriven de las pólizas serán asumidos en su totalidad por parte del titular del permiso.

El titular de la regularización tendrá diez (10) días calendario contados a partir de la renovación de la póliza para radicar ante la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN** copia legible de la misma.

ARTICULO CUARTO: El titular de la regularización deberá dar cumplimiento con los procedimientos y condiciones establecidos en la Resolución No. 000754 del 20 de octubre de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Espectro o la norma que lo adicione, modifique, sustituya o complemente, con el objeto de controlar los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones definidas en la presente Resolución por parte del titular de la regularización constituirá condición resolutoria del presente acto administrativo, caso en el cual el titular quedará sujeto a las sanciones urbanísticas previstas en la ley.

ARTÍCULO SEXTO: Los inspectores de policía de la Alcaldía Local de SANTA FE deberán verificar el cumplimiento de las condiciones que dieron lugar al permiso para regularizar la Estación Radioeléctrica existente **"PLAZA SAN VICTORINO"**, así como las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud del presente acto administrativo. En caso de constatar su incumplimiento tomarán las acciones a que haya lugar dentro del marco de sus competencias e informarán ante la Secretaría Distrital de Planeación o quien haga sus veces sobre cualquier anomalía al respecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al Representante Legal de la Sociedad **A.T.C. SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.**, o su Apoderado, indicándoles que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el Subsecretario de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación y el de apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, de acuerdo con el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al Alcalde Local de **SANTA FE** para realizar, en ejercicio de sus funciones y competencias, el respectivo control urbano, así como, verificar y acreditar que el titular de la regularización está cumpliendo con las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud de esta Resolución. Lo anterior en aplicación del artículo 43 del Decreto Distrital 397 de 2017, en concordancia con el numeral 6º, artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 -Estatuto Orgánico de Bogotá-.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info. Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Continuación de la Resolución No. 0 8 7 3 DE 31 MAY 2019

Pág. 10 de 10

"Por medio de la cual se APRUEBA la regularización de la Estación Radioeléctrica existente denominada "PLAZA SAN VICTORINO", instalada en el inmueble de la CARRERA 11 No. 10 – 68 de la Localidad de SANTA FE, del Distrito Capital, considerado BIEN DE PROPIEDAD PRIVADA".

ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación (link <http://portal.sdp.gov.co/transparencia/normatividad/actos-administrativos>) sobre la aprobación de la regularización de la estación radioeléctrica referida en el presente acto administrativo en cumplimiento del deber de información contenido en el artículo 39 del Decreto Distrital 397 de 2017.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

31 MAY 2019

Dado en Bogotá, D.C., a los _____ () días del mes de _____ del año dos mil diecinueve (20__).

SE

MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL *CARM*

Aprobó: Ingeniero Eduardo Nates Morón
Director de Vías, Transporte y Servicios Públicos

Revisión Urbanística y Arquitectónica: Arquitecta Alejandra Cruz Velásquez *AlejCV*
Revisión Técnica: Ingeniero Fredy Hernán Rodríguez Rueda / Arquitecto Gonzalo Cruz Marín. *bag*
Revisión Jurídica: Abogada Kátherin Sánchez Ávila. *K*

Carrera 30 N. 25 – 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
SIMBOLICA

BOGOTÁ
CONDIMANARCA

PLANTA LOCALIZACIÓN

ESC: 1 : 1000




PLANTA ARQUITECTÓNICA


ESC: 1 : 75

UBICACIÓN
ESC: 1 : 250

0873

31 MAY 2019



 	PROYECTO: E.B. PLAZA SAN VICTORINO DIRECCIÓN: CARRERA 11 No. 10 - 68 Bogotá	ARQUITECTO: Gloria Esperanza Barbosa Rincón  PROPIETARIO: MAT/0050088 - EST/1908	CONTENIDO: PLANTA LOCALIZACIÓN PLANTA ARQUITECTÓNICA ARCHIVO: PLANOS EB PLAZA SAN VICTORINO.DWG	ESCALA: INDICADA DEBUI: G.B. FECHA: MAYO 2018 PLANO: A1 A4	OBSERVACIONES:
--	--	---	--	--	---------------------------------------




FACHADA PRINCIPAL

ESC. 1 : 75

0873 31 MAY 2019



 	PROYECTO: E.B. PLAZA SAN VICTORINO	ARQUITECTO: Gloria Esperanza Barbosa Rincón <i>Gloria</i>	CONTENIDO: FACHADA PRINCIPAL	ESCALA: INDICADA	OBSERVACIONES:
	DIRECCIÓN: CARRERA 11 No. 10 - 68 Bogotá	PROYECTADO:	FECHA: MAYO 2018	DE: A2 A4	
ARCHIVO: PLANOS E.D. PLAZA SAN VICTORINO.DWG					




DESCRIPCION	ALTIMA	CANTIDAD	ANILLO
Acero Tipo Steel (R = 1.5 m)	150	13	10" - 100" - 100"
Acero Tipo Steel (R = 1.5 m)	150	13	10" - 100" - 100"
Acero Tipo Steel (R = 1.5 m)	150	13	10" - 100" - 100"
Acero Tipo Steel (R = 1.5 m)	150	13	10" - 100" - 100"
Acero Tipo Steel (R = 1.5 m)	150	13	10" - 100" - 100"

CORTE A-A
ESC. 1:75

0873 31 MAY 2019

 ATC COLOMBIA  ALC MEDALLA	PROYECTO: E.B. PLAZA SAN VICTORINO	ARQUITECTO: Gloria Esperanza Barbosa Rincón MAT. 44333333 - 33333333	CONTENIDO: CORTE A - A	ESCRITA: INDICADA	OBSERVACIONES:
	DIRECCION: CARRERA 11 No. 10 - 68 Bogotá	PROPIETARIO:	ARCHIVO: PLANOS E.B. PLAZA SAN VICTORINO	FECHA: MAYO 2018	
			PLANO: A3	DE: A4	






DESCRIPCION	ALTEZA	CANTIDAD	ANGULO
Almuerzo 10:30 a 12:30	10	12	90° - 180° - 270°
Almuerzo 12:30 a 1:30	10	12	90° - 180° - 270°
Almuerzo 1:30 a 2:30	10	12	90° - 180° - 270°
Almuerzo 2:30 a 3:30	10	12	90° - 180° - 270°

CORTE B - B
ESC. 1 : 75


0873

31 MAY 2019


 ATC COLOMBIA  NANTIN S.A.S.	PROYECTO E.B. PLAZA SAN VICTORINO	PROPIETARIO Gloria Esperanza Barbosa Rincón	CONTRATADO CORTE B - B	FECHA INDICADA G.B.	OPORTUNIDAD
	DIRECCION CARRERA 11 No. 10 - 68 Bogotá	PROPIETARIO PROPIETARIO	ARCHIVO PLANO E.B. PLAZA SAN VICTORINO	FECHA MAYO 2018	OPORTUNIDAD




PLANTA
ESC: 1 : 25





DETALLE 1
ESC: 1 : 25



CORTE MIMETIZACION
ESC: 1 : 25






ISOMETRICO TORRE
ESC: 1 : 25




**ISOMETRICO TORRE
CON MIMETIZACION**
ESC: 1 : 25

0873
31 MAY 2019




 	PROYECTO: E.B. PLAZA SAN VICTORINO	DISEÑO: CARRERA 11 No. 10 - 68 Bogotá	PROYECTANTE: CAMILO CUBILLOS <i>Camilo Cubillos</i> PROPIETARIO:	CONFIRMA: TORRE AUTOSOPORTADA CUADRADA 12m DETALLES DE MIMETIZACION	ESCALA: INDICADA	FECHA: MAYO 2018	PLANOS: M1
	ARCHIVO: PLANS DE PLAZA SAN VICTORINO.DWG	FECHA: MAYO 2018	PLANOS: M1				




DETALLE 1
-ANCLAJE PLATAFORMA-




DETALLE 3
-CONEXION ENTRE VIGAS PLATAFORMA-




DETALLE 2
-CONEXION COLUMNA A VIGAS-



PLANTA PLATAFORMA
METALICA
ESC: 1:25



ALZADO PLATAFORMA
METALICA
ESC: 1:25




ALZADO PLATAFORMA
METALICA
ESC: 1:25


0873 31 MAY 2019

	PROYECTO E.B. PLAZA SAN VICTORINO	PROYECTISTA CAMILO CUBILLOS <i>Camilo Cubillos</i>	CONSEJO DETALLES ESTRUCTURALES	ESCALA INDICADA	FECHA MAYO 2018
	DIRECCION CARRERA 11 No. 10-68 Bogotá	PROPIETARIO	ARCHIVO PLANO E.B. PLAZA SAN VICTORINO.DWG	FECHA MAYO 2018	
				PLANO E1	REVISIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000




1. PERFILS ESTRUCTURALS DE ALUMINI ASTMA ANTIGRACIO SÍ
2. CARTILLES Y BRIDAS DE ACERO ASTMA A-26
3. TORILLOS ASTMA A-26 TP-1
4. PEROS DE ANCLAR DE ACERO SAE 1020
5. TODOS LOS ELEMENTOS SERÁN GALVANIZADOS EN CALIENTE SEGÚN NORMA ASTM A-123
6. TODOS LOS TORILLOS VAN CON PUNTEROS DE VIERDA, RAMBLAY O GUISA
7. SOLDADURA SEGÚN LAS NORMAS AWS



SILUETA DE DISEÑO Y TOPOLOGIA




DETALLE PLACA BASE



DETAILES ESTRUCTURA




MIMETIZACION


ESC:1:25



PLANTA VISTA 5-5

ESC: 1.25

 ATC COLOMBIA	PROYECTO:	INGENIERO:	CONTENIDO:	ESCALA:	INDICADA	OBSERVACIONES
	E.B. PLAZA SAN VICTORINO	CAMILO CUBILLOS  <small>ING. JUAN PABLO CUBILLOS CUBILLOS</small>	TORRE AUTOSOPORTADA CUADRADA 12m DETALLES DE MIMETIZACIÓN	INDICADA		
 ACV. MARTINEZ S.A.S.	DIRECCION:	PROPIETARIO:	ANEXO:	FECHA:	MAYO 2018	
	CARRERA 11 No. 10-68 Bogotá.		PLANOS DE PLAZA SAN VICTORINO DNG	PLANO:	E2	E2




SILUETA DE DISEÑO Y TOPOLOGIA

TORRE CUADRADA (1.0x1.0m) - H=12m		
AMERICAN TOWER COLOMBIA		
CONDICIONES DE CARGA		
ANTENA	CANT	NIVEL
ANTENA RF TIPO PANEL 20x2.13m	12	12m
ANTENA MW Ø1.22m	3	9.6m
ANTENA MW Ø.30m	1	9.6m
EQUIPOS RRU 39x.52m	5	10.8m
VELOCIDAD DE VIENTO DISEÑO =80km/h		
CATEGORIA: B1		
ÁREA DE EXPOSICION =9.51 m2		

NOTAS GENERALES

- 1- PERFILES ESTRUCTURALES ACERO ASTM A-572 GRADO 50
- 2- CARTELAS Y BRIDAS EN ACERO ASTM A-36.
- 3- TORNILLOS ASTM A-325 TIPO 1.
- 4- PERNOS DE ANCLAJE EN ACERO SAE 1020
- 5- TODOS LOS ELEMENTOS SERÁN GALVANIZADOS EN CALIENTE SEGÚN NORMA ASTM A-123
- 6- TODOS LOS TORNILLOS IRAN PROVISTOS DE TUERCA, ARANDELA Y GUASA
- 7- SOLDADURA SEGUN LAS NORMAS AWS



DETALLE PLACA BASE

CONVENCIONES

- HUECO Ø14.3 PARA TORNILLO Ø12.7
- HUECO Ø12.5 PARA TORNILLO Ø10.5
- HUECO Ø9.5 PARA TORNILLO Ø7.6
- HUECO Ø17.5 PARA PERNO ESCALERA Ø15.8
- ANCHURA DE PERFORACION
- H ANCHO DE ALTA RESISTENCIA
- D DIBUJO
- Z ZONAS
- A ELEMENTOS CON ANCLAJE
- C ELEMENTOS CON ESCALERA

0873 31 MAY 2019

TORRE DE TELECOMUNICACION H=12m
SILUETA GENERAL

INGENIERO ESTRUCTURAL: *[Signature]*
ING. CAMILO CUBILLOS
MAT. PROF. 25202153086 CND

FECHA:
MAYO-2018

VERSIÓN:
01

ESCALA:
N.A.

PLANO No.
1 DE 1

PROYECTO:

PLAZA SAN VICTORINO - BOGOTA

CONTENIDO:

TORRE AUTOSOPORTADA CUADRADA 12m

Bogotá, Marzo de 2018

Señores
Secretarías de Planeación Municipal
Curadurías
Entes Ambientales
E. S. D.

Respetados Señores,

VÍCTOR ENRIQUE CUELLAR OLARTE, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.126.238.818 expedida en Venezuela, en calidad de segundo suplente del Gerente de **ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.**, sociedad identificada con NIT. 900377163-5, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE** al señor **LUIS GREGORIO MARTINEZ GARZON**, identificado con Cedula de Ciudadanía, 19.313.776 de Bogotá D.C, para que tramite y realice todas las gestiones necesarias para la obtención de licencias de Construcción y Ambientales, Permisos de Instalación para las estaciones de telefonía celular propiedad de la compañía **ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.**


Igualmente, nuestro apoderado queda expresamente facultado para solicitar y aportar todo tipo de documentos (incluyendo diseños, planos, mapas, copias entre otros) notificarse, desistir, diligenciar formularios de solicitud, interponer toda clase de recursos, notificarse de las resoluciones a que haya lugar.

Cordialmente,



VÍCTOR ENRIQUE CUELLAR OLARTE
1.126.238.818 de Venezuela.
Segundo Suplente del Gerente
ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Acepto,


LUIS GREGORIO MARTINEZ GARZON
19.313.776 de Bogotá D.C,

NOTARIA DÉCIMA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
Como Notario Décimo del círculo de Bogotá (E)
testimonio que previa confrontación de las
mismas, la anterior firma corresponde a la
registrada en esta notaria
por Victor Enrique
Guevara Olarte
Bogotá, D.C., 07 MAR 2018
NOTARIO DÉCIMO DEL CÍRCULO
DE BOGOTÁ (E)



Victor



10
11

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.126.238.318

CUELLAR OLARTE

APELLIDOS
VICTOR ENRIQUE

NOMBRES

FECHA DE EXPIRACION: 10-10-2010

FECHA DE EMISION: 10-10-2007

ESTADO: VIGENTE

TIPO: ORDINARIA

REGISTRADOR NACIONAL: CARLOS PABLO SANCHEZ TORRES

10-10-2010

FECHA DE NACIMIENTO: 10-OCT-1976

MARACAIBO
VENEZUELA

LUGAR DE NACIMIENTO:

1.70 0+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-OCT-2007 VENEZUELA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS PABLO SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-8881535-00108622-M-1126238818-20081023 0804714025A 2 25337151

#1
12

